



### ПЛАН

мероприятий по подготовке Муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» КГО к отопительному периоду 2025-2026 года  
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. N 2234)

#### 1. Общие положения

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Адрес объекта                                         | г. Камышилов, ул. Энгельса, д. 207 б                                                                                                                                                                      |
| 2.  | Год постройки/ввода эксплуатацию                      | 1970 г.                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Площадь по внутреннему обмеру, общая полезная площадь | 115,8м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | Теплоснабжающая организация                           | МУП «ТСО»                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Материал стен здания                                  | кирпичные                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | Наличие подвала                                       | имеется                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Наличие прибора учета тепловой энергии                | Не имеется                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Наличие теплового пункта                              | Не имеется                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Система теплоснабжения                                | закрытая                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Схема отопления                                       | двухтрубная                                                                                                                                                                                               |
| И.  | Система ГВС                                           | отсутствует                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Материал трубопроводов системы отопления              | металлические                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Схема централизованного теплоснабжения                | Схема теплоснабжения Камышиловского городского округа утверждена Постановлением администрации Камышиловского городского округа от 11.11.2024 N 1085 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Камышиловского». |
| 14. | Система газоснабжения                                 | отсутствует                                                                                                                                                                                               |

МУП «ТСО»  
ВХ. № 68 " 2025 г.  
Подпись

## 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|     |                                                                    |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Продолжительность отопительного периода                            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | 15.09.2022-10.05.2023 |
|     | 2023-2024                                                          | 15.09.2023-20.05.2024 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 2.  | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода        |                       |
|     | 2022-2023                                                          | -3                    |
|     | 2023-2024                                                          | -2,82                 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 3.  | Объем отпущенной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 4.  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания      |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 5.  | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения здания     |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их          |                       |
| 6.1 | Случаи прорывов в поставке теплоносителя                           |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя                  |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Виды работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Промывка теплопотребляющей установки.<br>Составление соответствующего акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 2     | Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, сетей и теплопотребляющих установок.<br>Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                             | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 3     | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники и низших точках трубопровода (спусники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.<br>Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 4     | Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок для объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 5     | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.<br>Составление соответствующего акта.                                                        | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 6     | Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок.                                                                                                                                                                                                                                                                    | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 7     | Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Подготовка паспортов пунктов, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленных в здании (сооружении)                                                                                                                                                                                 | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 9  | Подготовка информации (документации), подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, документы на техническое обслуживание.                                                                                                                                                                                                    | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 10 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на систему отопления и горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.                                                  | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 11 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 12 | Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату сверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанной сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.            | до 15.09.2025 | Главный бухгалтер Капитанова Н.Ю.                                                              |
| 13 | Выполнение периодической проверки узлов учета. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 14 | Проведение поверки (либо замены) измерительных приборов в тепловых пунктах. С указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                               | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 15 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                          | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|     |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.                                                                                                           | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 17. | Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному период, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра. | до 15.09.2025 | МУП «ТСО» директор Нестеров О.Ю.                                                               |
| 18. | Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.                                                                                                                            | до 15.09.2025 | Директору МАУ «ЦРФКС и ПВ» Журавлёв Е.М.                                                       |

Заведующий хозяйством  Чертов К.А.



### ПЛАН

мероприятий по подготовке Муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» КГО к отопительному периоду 2025-2026 года  
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. N 2234)

#### 1. Общие положения

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Адрес объекта                                         | г. Камышилов, ул. Леванесвского, д.6Б.                                                                                                                                                                    |
| 2.  | Год постройки/ввода эксплуатацию                      | 2006 г.                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Площадь по внутреннему обмеру, общая полезная площадь | 39,7м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        |
| 4.  | Теплоснабжающая организация                           | МУП «ТСО»                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Материал стен здания                                  | кирпичные                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | Наличие подвала                                       | имеется                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Наличие прибора учета тепловой энергии                | Не имеется                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Наличие теплового пункта                              | Не имеется                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Система теплоснабжения                                | закрытая                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Схема отопления                                       | двухтрубная                                                                                                                                                                                               |
| И.  | Система ГВС                                           | отсутствует                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Материал трубопроводов системы отопления              | полипропилен                                                                                                                                                                                              |
| 13. | Схема централизованного теплоснабжения                | Схема теплоснабжения Камышиловского городского округа утверждена Постановлением администрации Камышиловского городского округа от 11.11.2024 N 1085 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Камышиловского». |
| 14. | Система газоснабжения                                 | отсутствует                                                                                                                                                                                               |

МУП «ТСО»  
Вх. № 167 от 06.05.2025 г.  
Подпись

## 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|     |                                                                    |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Продолжительность отопительного периода                            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | 15.09.2022-10.05.2023 |
|     | 2023-2024                                                          | 15.09.2023-20.05.2024 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 2.  | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода        |                       |
|     | 2022-2023                                                          | -3                    |
|     | 2023-2024                                                          | -2,82                 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 3.  | Объем отпущенной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 4.  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания      |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 5.  | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения здания     |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их          |                       |
| 6.1 | Случаи прорывов в поставке теплоносителя                           |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя                  |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Виды работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Промывка теплопотребляющей установки.<br>Составление соответствующего акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 2     | Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, сетей и теплопотребляющих установок.<br>Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                             | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 3     | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники и низших точках трубопровода (спусники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.<br>Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 4     | Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок для объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 5     | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.<br>Составление соответствующего акта.                                                        | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 6     | Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок.                                                                                                                                                                                                                                                                    | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 7     | Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Подготовка паспортов пунктов, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленных в здании (сооружении)                                                                                                                                                                                 | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 9  | Подготовка информации (документации), подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, документы на техническое обслуживание.                                                                                                                                                                                                    | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 10 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на систему отопления и горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.                                                  | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 11 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 12 | Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату сверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанной сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.            | до 15.09.2025 | Главный бухгалтер Капитанова Н.Ю.                                                              |
| 13 | Выполнение периодической проверки узлов учета. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 14 | Проведение поверки (либо замены) измерительных приборов в тепловых пунктах. С указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                               | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 15 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                          | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|     |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.                                                                                                           | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 17. | Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному период, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра. | до 15.09.2025 | МУП «ТСО» директор Нестеров О.Ю.                                                               |
| 18. | Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.                                                                                                                            | до 15.09.2025 | Директору МАУ «ЦРФКС и ПВ» Журавлёв Е.М.                                                       |

Заведующий хозяйством  Чертов К.А.

МУП «ТСО»  
ВХ.№ 265 " . 2025Г.  
Подпись *Е.А.И.*

## 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|     |                                                                    |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Продолжительность отопительного периода                            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | 15.09.2022-10.05.2023 |
|     | 2023-2024                                                          | 15.09.2023-20.05.2024 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 2.  | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода        |                       |
|     | 2022-2023                                                          | -3                    |
|     | 2023-2024                                                          | -2,82                 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 3.  | Объем отпущенной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 4.  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания      |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 5.  | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения здания     |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их          |                       |
| 6.1 | Случаи прорывов в поставке теплоносителя                           |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя                  |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Виды работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Промывка теплопотребляющей установки.<br>Составление соответствующего акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 2     | Проверка настройки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, сетей и теплопотребляющих установок.<br>Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                           | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 3     | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники и низших точках трубопровода (спусники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.<br>Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 4     | Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок для объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 5     | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.<br>Составление соответствующего акта.                                                        | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 6     | Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок.                                                                                                                                                                                                                                                                    | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 7     | Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Подготовка паспортов пунктов, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленных в здании (сооружении)                                                                                                                                                                                 | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 9  | Подготовка информации (документации), подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, документы на техническое обслуживание.                                                                                                                                                                                                    | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 10 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на систему отопления и горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.                                                  | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 11 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 12 | Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату сверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанной сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.            | до 15.09.2025 | Главный бухгалтер Капитанова Н.Ю.                                                              |
| 13 | Выполнение периодической проверки узлов учета. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 14 | Проведение поверки (либо замены) измерительных приборов в тепловых пунктах. С указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                               | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 15 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                          | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|     |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.                                                                                                           | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 17. | Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному период, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра. | до 15.09.2025 | МУП «ТСО» директор Нестеров О.Ю.                                                               |
| 18. | Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.                                                                                                                            | до 15.09.2025 | Директору МАУ «ЦРФКС и ПВ» Журавлёв Е.М.                                                       |

Заведующий хозяйством  Чертов К.А.



### ПЛАН

мероприятий по подготовке Муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» КГО к отопительному периоду 2025-2026 года  
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. N 2234)

#### 1. Общие положения

|     |                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Адрес объекта                                         | г. Камышилов, ул. Карловарская, д. 2                                                                                                                                                                      |
| 2.  | Год постройки/ввода эксплуатацию                      | 2001 г.                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Площадь по внутреннему обмеру, общая полезная площадь | 379.9м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                       |
| 4.  | Теплоснабжающая организация                           | МУП «ТСО»                                                                                                                                                                                                 |
| 5.  | Материал стен здания                                  | кирпичные                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | Наличие подвала                                       | имеется                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Наличие прибора учета тепловой энергии                | Не имеется                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Наличие теплового пункта                              | Не имеется                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | Система теплоснабжения                                | закрытая                                                                                                                                                                                                  |
| 10. | Схема отопления                                       | двухтрубная                                                                                                                                                                                               |
| И.  | Система ГВС                                           | отсутствует                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Материал трубопроводов системы отопления              | металлические                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Схема централизованного теплоснабжения                | Схема теплоснабжения Камышиловского городского округа утверждена Постановлением администрации Камышиловского городского округа от 11.11.2024 N 1085 «Об утверждении Схемы теплоснабжения Камышиловского». |
| 14. | Система газоснабжения                                 | отсутствует                                                                                                                                                                                               |

МУП «ТСО»  
Вх. № 166  
от 06.05.2025 г.

## 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|     |                                                                    |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Продолжительность отопительного периода                            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | 15.09.2022-10.05.2023 |
|     | 2023-2024                                                          | 15.09.2023-20.05.2024 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 2.  | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода        |                       |
|     | 2022-2023                                                          | -3                    |
|     | 2023-2024                                                          | -2,82                 |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 3.  | Объем отпущенной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, при |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          |                       |
| 4.  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения здания      |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 5.  | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения здания     |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.  | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их          |                       |
| 6.1 | Случаи прорывов в поставке теплоносителя                           |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии            |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя                  |                       |
|     | 2022-2023                                                          | нет                   |
|     | 2023-2024                                                          | нет                   |
|     | 2024-2025                                                          | нет                   |

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Виды работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Промывка теплотребляющей установки.<br>Составление соответствующего акта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 2     | Проверка наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, сетей и теплотребляющих установок.<br>Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                               | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 3     | Проверка (осмотр) запорной арматуры, в т.ч. в высших (воздушники и низших точках трубопровода (спусники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.<br>Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 4     | Составление организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию энергоустановок для объектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 5     | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения.<br>Составление соответствующего акта.                                                          | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 6     | Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации теплотребляющих установок.                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 7     | Подготовка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 15.09.2025    | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Подготовка паспортов пунктов, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленных в здании (сооружении)                                                                                                                                                                                 | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 9  | Подготовка информации (документации), подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, документы на техническое обслуживание.                                                                                                                                                                                                    | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 10 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на систему отопления и горячего водоснабжения. Составление соответствующего акта.                                                  | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 11 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. Составление соответствующего акта. | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 12 | Подготовка акта сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату сверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанной сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.            | до 15.09.2025 | Главный бухгалтер Капитанова Н.Ю.                                                              |
| 13 | Выполнение периодической проверки узлов учета. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 14 | Проведение поверки (либо замены) измерительных приборов в тепловых пунктах. С указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов КИП. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                               | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 15 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания. Составление соответствующего акта.                                                                                                                                                                                                                                                                          | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |

|     |                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Составление оценочного листа для расчета индекса готовности к отопительному периоду.                                                                                                           | до 15.09.2025 | МУП «Теплоснабжающая организация»<br>Руководитель структурного подразделения<br>Ахмадулин М.М. |
| 17. | Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному период, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра. | до 15.09.2025 | МУП «ТСО» директор Нестеров О.Ю.                                                               |
| 18. | Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.                                                                                                                            | до 15.09.2025 | Директору МАУ «ЦРФКС и ПВ» Журавлёв Е.М.                                                       |

Заведующий хозяйством  Чертов К.А.